



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 897153/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Angenlina	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA GERAL LINHA DOS CHAVES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO BÁSICO ESTRAGA GERAL LINHA DOS CHAVES	MUNICÍPIO / UF Angenlina	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PROJETO BÁSICO ESTRAGA GERAL LINHA DOS CHAVES									331.497,98	
1.			INFRAESTRUTURA					-	331.497,98	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	11.955,52	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	200,00	BDI 1	241,46	695,40	RA
1.1.2.	Composição	005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID	1,00	9.326,70	BDI 1	11.260,12	11.260,12	RA
1.2.			ESCAVAÇÃO E TUBULAÇÕES					-	44.259,80	
1.2.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	339,20	5,39	BDI 1	6,51	2.208,19	RA
1.2.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS. ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	17,82	110,31	BDI 1	133,18	2.373,27	RA
1.2.3.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	430,00	39,09	BDI 1	47,19	20.291,70	RA
1.2.4.	SINAPI-I	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	430,00	31,55	BDI 1	38,09	16.378,70	RA
1.2.5.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA ((CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	334,96	7,44	BDI 1	8,98	3.007,94	RA
1.3.			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM					-	25.883,66	
1.3.1.	Composição	001	CAIXA COLETORA SIMPLES PARA TUBULAÇÕES D=0,40m	UND	20,00	904,93	BDI 1	1.092,52	21.850,40	RA
1.3.2.	SINAPI	73856/001	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	2,00	954,31	BDI 1	1.152,14	2.304,28	RA
1.3.3.	Composição	004	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE ATÉ D=60CM	UNID	2,00	716,05	BDI 1	864,49	1.728,98	RA
1.4.			PREPARAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTO					-	52.263,92	
1.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.000,00	1,53	BDI 1	1,85	5.550,00	RA
1.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.012,00	38,23	BDI 1	46,16	46.713,92	RA
1.5.			REVESTIMENTO					-	195.030,00	

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 897153/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Angelina	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA GERAL LINHA DOS CHAVES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO BÁSICO ESTRAGA GERAL LINHA DOS CHAVES	MUNICÍPIO / UF Angelina	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PROJETO BÁSICO ESTRAGA GERAL LINHA DOS CHAVES									331.497,98	
1.5.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	3.000,00	53,85	BDI 1	65,01	195.030,00	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	2.105,08	
1.6.1.	Composição	002	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR - D=0,50M - INCLUSO SUPORTE - PINTURA RETRORREFLETIVA	UND	4,00	294,09	BDI 1	355,05	1.420,20	RA
1.6.2.	Composição	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE DENOMINAÇÃO DE RUA - 60x30cm - Inclusive suporte	UND	2,00	283,64	BDI 1	342,44	684,88	RA

RECURSO
↓


Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Angelina
Local

quinta-feira, 10 de junho de 2021
Data



Responsável Técnico
Nome: Cristiane Freitas
CREA/CAU: 109760-3
ART/RRT: 0