

ALGELINA, 25 DE ABRIL DE 2022

PLANILHA DE ORÇAMENTO										BDI=25%
			MUNICIPIO=ANGELINA-SC	Total do Orçamento:		154.878,01				
PROJETO:			PONTE RUA FREI CASSIANO-							
CÓD.	FONTES	ITEM	SERVIÇO	UNID.	QTD	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	UNIT. MAT	UNIT. M. OBRA	TOTAL
		1	INFRA-ESTRUTURA							9.709,23
4813	SINAPI	1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m³	3,00	250,00	312,50	562,50	375,00	937,50
93584	SINAPI	1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m³	6,00	943,71	1.179,64	4.246,70	2.831,13	7.077,83
42533	DEINFRA	1.3	DEMOLIÇÃO ASSOALHO DE MADEIRA COM VIGAMENTO-PONTE EXISTENTE.	m²	52,00	26,06	32,58	1.016,34	677,56	1.693,90
		2	INFRA-ESTRUTURA-SAPATAS EM CONCRETO ARMADO							9.144,46
96532	SINAPI	2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	21,00	195,50	244,38	3.079,13	2.052,75	5.131,88
96623	SINAPI	2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	0,48	159,64	199,55	57,47	38,31	95,78
92917	SINAPI	2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	74,00	12,98	16,23	720,39	480,26	1.200,65
92921	SINAPI	2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	112,00	9,65	12,06	810,60	540,40	1.351,00
94966	SINAPI	2.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,40	455,05	568,81	819,09	546,06	1.365,15
		3	INFRA-ESTRUTURA-VIGAS LONGITUDINAIS EM CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO							62.222,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA-SC
 OBJETO:CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO
 ÁREA=51,92m²
 LOCALIDADE:RUA FREI CASSIANO-CENTRO-ANGELINA-SC.
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS
 ALGELINA, 25 DE ABRIL DE 2022

PLANILHA DE ORÇAMENTO										
			MUNICIPIO=ANGELINA-SC	Total do Orçamento:			154.878,01			BDI=25%
PROJETO:			PONTE RUA FREI CASSIANO-							
CÓD.	FONTE	ITEM	SERVIÇO	UNID.	QTD	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	UNIT. MAT	UNIT M. OBRA	TOTAL
92265	SINAPI	3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	m²	116,00	141,92	177,40	12.347,04	8.231,36	20.578,40
92270	SINAPI	3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	m²	74,00	154,55	193,19	8.577,53	5.718,35	14.295,88
96545	SINAPI	3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	106,00	16,49	20,61	1.310,96	873,97	2.184,93
96548	SINAPI	3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	345,00	11,79	14,74	3.050,66	2.033,78	5.084,44
96549	SINAPI	3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	166,00	13,15	16,44	1.637,18	1.091,45	2.728,63
93285	SINAPI	3.6	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	m³	68,00	140,95	176,19	7.188,45	4.792,30	11.980,75
94966	SINAPI	3.7	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	9,44	455,05	568,81	3.221,75	2.147,84	5.369,59
		4	SUPERESTRUTURA:TABULEIRO							49.618,68
92268	SINAPI	4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	m²	82,00	136,62	170,78	8.402,13	5.601,42	14.003,55
92271	SINAPI	4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	m³	67,00	97,79	122,24	4.913,95	3.275,97	8.189,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA-SC
 OBJETO:CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO
 ÁREA=51,92m²
 LOCALIDADE:RUA FREI CASSIANO-CENTRO-ANGELINA-SC.
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS
 ALGELINA, 25 DE ABRIL DE 2022

PLANILHA DE ORÇAMENTO										
			MUNICIPIO=ANGELINA-SC	Total do Orçamento:			154.878,01			BDI=25%
PROJETO:			PONTE RUA FREI CASSIANO-							
CÓD.	FONTE	ITEM	SERVIÇO	UNID.	QTD	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	UNIT. MAT	UNIT M. OBRA	TOTAL
92917	SINAPI	4.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	285,00	12,98	16,23	2.774,48	1.849,65	4.624,13
92921	SINAPI	4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	630,00	11,90	14,88	5.622,75	3.748,50	9.371,25
96548	SINAPI	4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	460,00	11,98	14,98	4.133,10	2.755,40	6.888,50
94966	SINAPI	4.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	11,50	455,05	568,81	3.924,81	2.616,54	6.541,34
		5	GUARDA CORPO							24.183,05
92271	SINAPI	5.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	m²	23,60	97,79	122,24	1.730,88	1.153,92	2.884,81
92917	SINAPI	5.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	116,00	12,98	16,23	1.129,26	752,84	1.882,10
94966	SINAPI	5.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,18	455,05	568,81	744,01	496,00	1.240,01
99837	SINAPI	5.4	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	m²	23,60	616,14	770,18	10.905,68	7.270,45	18.176,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA-SC
OBJETO:CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO
ÁREA=51,92m²
LOCALIDADE:RUA FREI CASSIANO-CENTRO-ANGELINA-SC.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS
ALGELINA, 25 DE ABRIL DE 2022

PLANILHA DE ORÇAMENTO										BDI=25%
			MUNICIPIO=ANGELINA-SC	Total do Orçamento:			154.878,01			
PROJETO:			PONTE RUA FREI CASSIANO-							
CÓD.	FONTE	ITEM	SERVIÇO	UNID.	QTD	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	UNIT. MAT	UNIT OBRA	M. TOTAL
VALOR TOTAL										154.878,01

SINAPI-FEV 2022-NÃO DESONERADO

Anderson Hoffmann
Eng. Civil - CREA/SC 143466-2