

BDI=25%

PLANILHA DE ORÇAMENTO										BDI=25%
			MUNICIPIO=ANGELINA-SC	Total do Orçamento:		145.574,20				
PROJETO:										
CÓD.	FONTE	ITEM	SERVIÇO	UNID.	QTD	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	UNIT. MAT	UNIT M. OBRA	TOTAL
		1	INFRA-ESTRUTURA							9.578,93
4813	SINAPI	1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m³	3,00	250,00	312,50	562,50	375,00	937,50
93584	SINAPI	1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m³	6,00	943,71	1.179,64	4.246,70	2.831,13	7.077,83
42533	DEINFRA	1.3	DEMOLIÇÃO ASSOALHO DE MADEIRA COM VIGAMENTO-PONTE EXISTENTE.	m²	48,00	26,06	32,58	938,16	625,44	1.563,60
		2	INFRA-ESTRUTURA-SAPATAS EM CONCRETO ARMADO							9.144,46
96532	SINAPI	2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	21,00	195,50	244,38	3.079,13	2.052,75	5.131,88
96623	SINAPI	2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	0,48	159,64	199,55	57,47	38,31	95,78
92917	SINAPI	2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	74,00	12,98	16,23	720,39	480,26	1.200,65
92921	SINAPI	2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	112,00	9,65	12,06	810,60	540,40	1.351,00
94966	SINAPI	2.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,40	455,05	568,81	819,09	546,06	1.365,15
		3	INFRA-ESTRUTURA-VIGAS LONGITUDINAIS EM CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO							57.453,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA-SC

OBJETO:CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO

ÁREA=49,72m²

LOCALIDADE:RUA FREI RAUL BUNN-CENTRO-ANGELINA-SC.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI=25%

PLANILHA DE ORÇAMENTO										
PROJETO:			MUNICIPIO=ANGELINA-SC	Total do Orçamento:				145.574,20		BDI=25%
CÓD.	FONTE	ITEM	SERVIÇO	UNID.	QTD	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	UNIT. MAT	UNIT M. OBRA	TOTAL
92265	SINAPI	3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	m²	106,00	141,92	177,40	11.282,64	7.521,76	18.804,40
92270	SINAPI	3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	m²	68,00	154,55	193,19	7.882,05	5.254,70	13.136,75
96545	SINAPI	3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	96,00	16,49	20,61	1.187,28	791,52	1.978,80
96548	SINAPI	3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	320,00	11,79	14,74	2.829,60	1.886,40	4.716,00
96549	SINAPI	3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	146,00	13,15	16,44	1.439,93	959,95	2.399,88
93285	SINAPI	3.6	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	m³	64,00	140,95	176,19	6.765,60	4.510,40	11.276,00
94966	SINAPI	3.7	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	9,04	455,05	568,81	3.085,24	2.056,83	5.142,07
		4	SUPERESTRUTURA:TABULEIRO							46.106,29
92268	SINAPI	4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	m²	78,00	136,62	170,78	7.992,27	5.328,18	13.320,45
92271	SINAPI	4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	m³	59,00	97,79	122,24	4.327,21	2.884,81	7.212,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA-SC
OBJETO:CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO
ÁREA=49,72m²
LOCALIDADE:RUA FREI RAUL BUNN-CENTRO-ANGELINA-SC.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI=25%

PLANILHA DE ORÇAMENTO										BDI=25%
			MUNICIPIO=ANGELINA-SC	Total do Orçamento:			145.574,20			
PROJETO:										
CÓD.	FONTE	ITEM	SERVIÇO	UNID.	QTD	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	UNIT. MAT	UNIT OBRA	M. TOTAL

SINAPI-FEV 2022-NÃO DESONERADO

Angelina, 25 de abril de 2022.

Anderson Hoffmann
Eng. Civil - CREA/SC 143466-2